

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ogólne			
d.1	KNNR 2 1108-05- analogia	Boazerie - oczyszczenie lakierowanie dwukrotne	m2		
		6,0	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
3	KNR 5-08 0511-03- analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone (szer. 0.9 m. w świetle)	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
7	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone (szer. 1.0 m. w świetle)	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 w powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - likwidacja lamperii	m2		
		273,65	m2	273,650	
				RAZEM	273,650
10	KNR 4-01 0713-01 - analogia	Usunięcie starych powłok malarskich z przeszpachlowaniem - powierzchnie pionowe	m2		
		369,50	m2	369,500	
				RAZEM	369,500
11	KNR 4-01 0713-02 - analogia	Usunięcie starych powłok malarskich z przeszpachlowaniem - powierzchnie poziome	m2		
		281,03	m2	281,030	
				RAZEM	281,030
12	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży przed malowaniem - powierzchnie pionowe	m2		
		634,15	m2	634,150	
				RAZEM	634,150
13	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży przed malowaniem - powierzchnie poziome	m2		
		281,03	m2	281,030	
				RAZEM	281,030

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		281,03	m2	281,030	
				RAZEM	281,030
15 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		634,15	m2	634,150	
				RAZEM	634,150
16 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina podłogowa z PCV, wykładzina dywanowa, płytki PCV	m2		
		151,33	m2	151,330	
				RAZEM	151,330
17 d.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex (klasy 1 i 3 + biblioteka)	m2		
		97,50	m2	97,500	
				RAZEM	97,500
18 d.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichloru winylu	m		
		68,42	m	68,420	
				RAZEM	68,420
2		Przebudowa łazienki istniejącej			
19 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.2	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
23 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennnej z płytek	m2		
		31,40	m2	31,400	
				RAZEM	31,400
24 d.2	KNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		2,39	m3	2,390	
				RAZEM	2,390
25 d.2	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		13,0	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
26 d.2	KNR 4-01 0211-06	Wykucie wnęk w ścianach przy głębokości do 15 cm -- powiększenie otworu drzwiowego, wejście z korytarza	m2		
		0,3	m2	0,300	
				RAZEM	0,300
27 d.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2		
		17,28	m2	17,280	
				RAZEM	17,280
28 d.2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone (szer. 0.9 m. w świetle)	m2		
		5,4	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
30 d.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		84,24	m2	84,240	
				RAZEM	84,240
31 d.2	KNR 2 1301-01 - analogia	Montaż poręczy dla niepełnosprawnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
32 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - sedes przystosowany dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.2	KNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe przystosowane dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek ceramicznych - gres, układanych metodą zwykłą	m2		
		13,0	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
35 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		8,0	m	8,000	
				RAZEM	8,000
36 d.2	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
37 d.2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8,0	m	8,000	
				RAZEM	8,000
38 d.2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8,5	m	8,500	
				RAZEM	8,500
3		Rozbiórka ściany między klasami 1 i 3.			
39 d.3	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		11,42	m	11,420	
				RAZEM	11,420
40 d.3	KNR 7-12 0204-01- analogia	Malowanie pędzlem preparatem do gruntowania wykutych bruzd.	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
41 d.3	KNR 4-01 0206-02- analogia	Wykonanie poduszek betonowych.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.3	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C240	m		
		11,42	m	11,420	
				RAZEM	11,420

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.3	KNR 4-01 0705-05- analogia	Uzupełnienie ubytków między belką stalową a bruzdą	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
44 d.3	KNR 5-08 0807-12	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości wiercenia do 15 mm śr. do 14 mm i osadzenie ściągów stalowych.	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
45 d.3	KNR 5-08 0704-03- analogia	Skręcanie belek stalowych w podciągu.	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
46 d.3	KNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z pozostawieniem fragmentów szer. 30 cm., jako słupy pod podciąg.	m3		
		4,0	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
47 d.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
48 d.3	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		9,70	m2	9,700	
				RAZEM	9,700
49 d.3	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		9,70	m2	9,700	
				RAZEM	9,700
50 d.3	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		9,70	m2	9,700	
				RAZEM	9,700
51 d.3	KNR 2-02 0103-04	Zamurowanie otworu drzwiowego do sali nr 3	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		4,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Przebudowa kuchni			
53 d.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.4	KNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
55 d.4	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
57 d.4	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2		
		6,9	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
58 d.4	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
60 d.4	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)-po rozebranej ścianie	m2		
		1,64	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
61 d.4	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)-po rozebranej ścianie	m2		
		0,63	m2	0,630	
				RAZEM	0,630
62 d.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - uzupełnienie	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
63 d.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - uzupełnienie	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
64 d.4	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
65 d.4	KNR-W 4-02 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.4	KNR-W 2-15 0143-01- analogia	Montaż bojlera o poj. 120 dm3.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.4	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.4	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
69 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.4	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.4	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.4	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowego okno z kuchni do świetlicy.	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
73 d.4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, okno z kuchni do świetlicy.	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych I do 1.5 m w ścianach z cegieł, okno z kuchni do świetlicy.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Roboty ogólne cd			
75 d.5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
76 d.5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.5	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone (szer. 0.9 m. w świetle)	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
78 d.5	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. (rozbiórka schodów zewnętrznych przy kuchni).	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
79 d.5	analiza indywidualna	Schody zewnętrzne - wejście do kuchni, nawierzchnia z kostki brukowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.5	KNNR 2 1404-04	Malowanie instalacji c.o.	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
81 d.5	KNNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	szt		
		19	szt	19,000	
				RAZEM	19,000
82 d.5	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej pomiędzy salą nr 4, magazynem sprzętu i świetlicą.	m3		
		3,23	m3	3,230	
				RAZEM	3,230
83 d.5	KNR 2-02 0103-04	Zamurowanie otworu drzwiowego do świetlicy.	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		4,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
85 d.5	KNR 2-02 1019-03- analogia	Montaż drzwi przesuwnych wiszących (z prowadnicą u góry)	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
86 d.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (sala nr 4, magazyn sprzętu i świetlica)	m2		
		77,26	m2	77,260	
				RAZEM	77,260
6		Przebudowa szatni na łazienkę			
87 d.6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą.	m2		
		9,50	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
89 d.6	KNR 4-01 0211-06	Wykucie wnęk w ścianach przy głębokości do 15 cm -- powiększenie otworu drzwiowego, wejście z korytarza	m2		
		0,3	m2	0,300	
				RAZEM	0,300
90 d.6	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.6	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone (szer. 0.9 m. w świetle)	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
92 d.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - uzupełnienie	m2		
		40,24	m2	40,240	
				RAZEM	40,240
93 d.6	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - sedes przystosowany dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.6	KNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe przystosowane dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.6	KNR 2 1301-01 - analogia	Montaż poręczy dla niepełnosprawnych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
96 d.6	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (woda ciepła i zimna)	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.6	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm i 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
98 d.6	KNNR 4 1308-02- analogia	Przyłącze kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm	m		
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
99 d.6	KNR 2-17 0137-01- analogia	Wykonanie wentylacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000