

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - robiórka starych płytek	m2		
d.1	0812-05 analogia	12.70	m2	12.700	
				RAZEM	12.700
2	KNR 4-01	Wykucie części schodów dla pochylni.	szt.		
d.1	0354-09 analogia	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.1	0303-02	1.60	m2	1.600	
				RAZEM	1.600
4	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m2		
d.1	0121-03	3.20	m2	3.200	
				RAZEM	3.200
5	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki ceramiczne antypoślizgowe	m2		
d.1	1111-08	poz.1	m2	12.700	
				RAZEM	12.700
6	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
d.1	2608-03	12.70	m2	12.700	
				RAZEM	12.700
2 POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
d.2	0101-01	15.50	m2	15.500	
				RAZEM	15.500
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
d.2	0101-02	Krotność = 4 poz.7	m2	15.500	
				RAZEM	15.500
9	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
d.2	0104-05	poz.7	m2	15.500	
				RAZEM	15.500

10	KNR 2-31 d.2 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10 poz.7	m2 m2	15.500	
				RAZEM	15.500
11	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.7	m2 m2	15.500	
				RAZEM	15.500
12	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.11	m2 m2	15.500	
				RAZEM	15.500
13	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 15.5	m2 m2	15.500	
				RAZEM	15.500
14	KNR 2-31 d.2 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 15.5	m2 m2	15.500	
				RAZEM	15.500
15	KNR 2-31 d.2 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.14	m2 m2	15.500	
				RAZEM	15.500
16	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15.50	m2 m2	15.500	
				RAZEM	15.500
17	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		

Kosztorysinwestorski-pochylnia

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7+3+2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 2-31 d.2 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 15.5	m2 m2	15.500	
				RAZEM	15.500
19	KNR 2-31 d.2 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.18	m2 m2	15.500	

				RAZEM	15.500
20 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		9.92	m3	9.920	
				RAZEM	9.920
21 d.2	KNR 2-31 0403-03 analogia	Palisada betonowe o wysokości od 0,30m do 0,80m na podsypce cementowopiaskowej	m		
		poz.17	m	12.000	
				RAZEM	12.000
22 d.2	KNR 2-02 1207-01	Balustrady pochylne dla niepełnosprawnych z prętów stalowych proste, ocynkowane	m		
		9.46	m	9.460	
				RAZEM	9.460
3 WYWIEZIEŃ ZIEMI Z WYKOPOW					
23 d.3	KNR 4-04 1103-04 analogia	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		15.50*0.4	m3	6.200	
				RAZEM	6.200
24 d.3	KNR 4-04 1103-05 analogia	Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.23	m3	6.200	
				RAZEM	6.200